



**integra**

studio associato Borgna & Degiovanni

corso Piave, 176 b - 12051 Alba (CN)

T 0173 61 56 52 - F 0173 38 06 49

info@integrasoluzioni.com

# PROGETTO ESECUTIVO

## ELENCO PREZZI

N. 2017-I064

**OGGETTO:**

CONCESSIONE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ED  
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI  
ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EFFICIENTAMENTO  
ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE  
ORDINARIA ENTRO EDIFICI COMUNALI

**IL COMMITTENTE:**


### COMUNE DI PRIOCCA

Via Roma. 1  
12040 PRIOCCA (CN)

**UBICAZIONE IMPIANTO:**

TERRITORIO COMUNALE  
12040 PRIOCCA (CN)

**IL TECNICO:**



**DATA:** Agosto 2018

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 06.A30.D01. 025	Modifica dei collegamenti elettrici nelle apparecchiature compresa l'apertura e chiusura delle apparecchiature e delle scatole di connessione. modifica collegamenti in altri utilizzatori <b>euro (dieci/62)</b>	cad	10,62
Nr. 2 13.P11.B05.0 05	Nolo di autocestello con elevazione sino a 16 m compresi il consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni dell'autista nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento; <b>euro (cinquantanove/80)</b>	h	59,80
Nr. 3 NP.IO.001	Oneri per la rimozione delle lampade esistenti. Si intendono compresi la rimozione della lampada, lo smantellamento delle linee superflue, lo scablaggio ed ogni altro onere necessario a completare l'opera a perfetta regola d'arte. <b>euro (dieci/00)</b>	a corpo	10,00
Nr. 4 NP.IO.002	F.O. Fornitura e posa in opera di corpo illuminate a led, compresi materiale di consumo, giunti, morsetti, viti e quanto necessario a rendere l'apparecchitura perfettamente funzionante, tipo Century Tubi T8 LED Full Vision 9W <b>euro (sedici/90)</b>	a corpo	16,90
Nr. 5 NP.IO.002a	idem c.s. ...tipo Century Tubi T8 LED Full Vision 2x9W <b>euro (trentatre/80)</b>	a corpo	33,80
Nr. 6 NP.IO.002b	idem c.s. ...tipo Century Tubi T8 LED Full Vision 18W <b>euro (ventitre/90)</b>	a corpo	23,90
Nr. 7 NP.IO.002c	idem c.s. ...tipo Century Tubi T8 LED Full Vision 2x18W <b>euro (quarantasette/80)</b>	a corpo	47,80
Nr. 8 NP.IO.002d	idem c.s. ...tipo Century Tubi T8 LED Full Vision 3x18W <b>euro (settantauno/70)</b>	a corpo	71,70
Nr. 9 NP.IO.002e	idem c.s. ...tipo Century Tubi T8 LED Full Vision 22W <b>euro (ventinove/90)</b>	a corpo	29,90
Nr. 10 NP.IO.002f	idem c.s. ...tipo Century Tubi T8 LED Full Vision 44W <b>euro (cinquantanove/80)</b>	a corpo	59,80
Nr. 11 NP.IO.003	idem c.s. ...tipo Century P-Quadro 42U <b>euro (centodiciannove/00)</b>	a corpo	119,00
Nr. 12 NP.IO.004	idem c.s. ...tipo Century Dmemory Advance 30W <b>euro (novantanove/00)</b>	a corpo	99,00
Nr. 13 NP.IO.004a	idem c.s. ...tipo Century Dmemory Advance 200W <b>euro (cinquecentonovanta/00)</b>	a corpo	590,00
Nr. 14 NP.IO.005	idem c.s. ...tipo Century Blanca <b>euro (ventisette/90)</b>	a corpo	27,90
Nr. 15 NP.IO.006	idem c.s. ...tipo Century Pratika <b>euro (cinquantanove/00)</b>	a corpo	59,00
Nr. 16 NP.IP.001	Oneri per la rimozione delle plafoniere esistenti. Si intendono compresi lo scablaggio, la rimozione, lo smantellamento delle linee superflue ed ogni altro onere necessario a completare l'opera a perfetta regola d'arte. <b>euro (trenta/00)</b>	a corpo	30,00
Nr. 17 NP.IP.002	F.O. Fornitura e posa in opera di corpo illuminate a led , classe II, compresi materiale di consumo, giunti, morsetti, viti e quanto necessario a rendere l'apparecchitura perfettamente funzionante, tipo Schröder Ampere Midi o Maxi <b>euro (quattrocentocinquanta/00)</b>	cad	450,00
Nr. 18 NP.IP.003	idem c.s. ...Schröder Ampere Mini <b>euro (trecentocinquanta/00)</b>	cad	350,00
Nr. 19 NP.VAR.001	Intervento di sistemazione dei punti di consegna. Si intende il rifacimento del quadro elettrico a servizio dell'illuminazione pubblica. Sono compresi lo scablaggio, il ricablaggio dei dispositivi esistenti riutilizzabili, la fornitura e la posa in opera della carpenteria stagna, dei nuovi dispositivi di protezione (interruttori, portafusibili, contattori, automatici/manuali e quant'altro) e tutto il necessario a completare l'opera a regola d'arte. <b>euro (novecentosessanta/00)</b>	a corpo	960,00
Nr. 20 NP.VAR.002	Intervento di sistemazione impianto elettrico a servizio dei corpi illuminanti dell'illuminazione pubblica. Si intende compresa la sistemazione, la sostituzione e la posa delle nuove linee in cavo, lo scablaggio, il ricablaggio, giunti, morsetti e quanto necessario a completare l'opera a regola d'arte. <b>euro (centocinquanta/00)</b>	a corpo	150,00
Nr. 21 NP.VAR.003	Intervento di sistemazione dei pali con relative morsettiere a servizio dei corpi illuminanti dell'illuminazione pubblica. Si intende compresa la sistemazione e la sostituzione di palo/sbraccio e morsettiera, e quanto necessario a completare l'opera a regola d'arte.		

